

PRZEDMIAR

nazwa inwestycji : Remont schodów wejściowych do budynku nr 17
adres inwestycji : Krosno Odrzańskie , ul. Poprzeczna 1
nazwa inwestora : NoOSG
adres inwestora : Poprzeczna 1 Krosno Odrzańskie

sporządził kalkulację : Paweł Grabas (budowlana)
data opracowania : 16.09.2025

INWESTOR :

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.2	m m	
			3.200
2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 18.6	m ² m ²	
			18.600
3	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 18.6*0.18	m ³ m ³	
			3.348
4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm (3.4/0.15)*2.68*0.00062	t t	
			0.038
5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm (2.7/0.3)*3.5*0.000222	t t	
			0.007
6	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu (wraz z podestem przed schodami) 2.595	m ³ m ³	
			2.595
7	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 3.6	m m	
			3.600
8	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe 2.72*8	m m	
			21.760
9	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe 2.72*9	m m	
			24.480
10	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wa- piennej - skały osadowe gr. 3-5 cm 2.71*2*2	m ² m ²	
			10.840
11	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 4.62	szt. szt.	
			4.620
12	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 5.4	m ² m ²	
			5.400
13	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc 5.4	m ² m ²	
			5.400
14	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samocho- dem skrzyniowym wraz z utylizacją 18*0.18+5.4*0.02	m ³ m ³	
			3.348