

PRZEDMIAR

nazwa inwestycji : Remont schodów wejściowych do budynku nr 17
adres inwestycji : Krosno Odrzańskie , ul. Poprzeczna 1
nazwa inwestora : NoOSG
adres inwestora : Poprzeczna 1 Krosno Odrzańskie

sporządził kalkulację : Paweł Grabas (budowlana)
data opracowania : 23.09.2025

INWESTOR :

Podstawa	L p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
KNR 4-04 0804-01	1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	
		3.2	m	
				3.200
KNR 4-04 0504-01	2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	
		18.6	m ²	
				18.600
KNR 4-04 0301-03	3	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	
		18.6*0.18	m ³	
				3.348
KNR-W 2-02 0259-02	4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm (3.4/0.15)*2.68*0.00062	t	
			t	
				0.038
KNR-W 2-02 0259-01	5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm (2.7/0.3)*3.5*0.000222	t	
			t	
				0.007
KNR-W 2-02 0219-01	6	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu (wraz z podestem przed schodami)	m ³	
		2.595	m ³	
				2.595
KNR-W 2-02 1207-01	7	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	
		3.6	m	
				3.600
KNR-W 2-02 2113-01	8	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe	m	
		2.72*8	m	
				21.760
KNR-W 2-02 2113-03	9	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe	m	
		2.72*9	m	
				24.480
KNR-W 2-02 2112-01	10	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm	m ²	
		2.71*2*2	m ²	
				10.840
KNR-W 2-02 1219-03 analogia	11	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	
		4.62	szt.	
				4.620
KNR-W 4-01 0728-06	12	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	
		5.4	m ²	
				5.400
KNR-W 2-02 1519-05	13	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc	m ²	
		5.4	m ²	
				5.400
KNR 4-04 1101-02 1101-05 analiza indywidualna	14	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją	m ³	
		18*0.18+5.4*0.02	m ³	
				3.348