Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**BUDYNEK GŁÓWNY**			
1.1		**Front budynku**			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - lico schodów	m^2		
		(0.6*0.9+0.6*0.9+3.8*0.9)*2-1	m^2	8.000	
				RAZEM	8.000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 2113-03 analogia	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe - lico schodów	m		
		(0.6*0.9+0.6*0.9+3.8*0.9)*2-1	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2113-01 analogia	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - demontaż i ponowny montaż	m		
		5*3.3	m	16.500	
				RAZEM	16.500
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2113-03 analogia	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe - demontaż i ponowny montaż	m		
		5*3.3	m	16.500	
				RAZEM	16.500
1.2		**Tył budynku**			
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	Naprawa okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - stopień	m^2		
		1.5*0.35*5	m^2	2.625	
				RAZEM	2.625
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	Naprawa okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - podstopnica	m^2		
		1.5*0.20*5	m^2	1.500	
				RAZEM	1.500
7 d.1.2	KNP 02 1313-01.01	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34594 Użytkownik: WTiZ Nadodrzański Oddział Straży Granicznej